



Tabela de Volume Total da Trecho - (1)

Estaca	Área de Corte	Área de Aterro	Volume de Corte	Volume de Aterro	Volume Cum. Corte	Volume Cum. Aterro	Diferença entre Corte/Aterro
0+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+10,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04
1+0,00	0,00	88,18	0,00	440,93	0,00	440,97	-440,97
1+10,00	0,00	89,00	0,00	885,87	0,00	1326,84	-1326,84
2+0,00	0,00	86,63	0,00	878,14	0,00	2204,98	-2204,98
2+10,00	0,00	89,13	0,00	878,81	0,00	3083,79	-3083,79
3+0,00	0,00	91,57	0,00	903,48	0,00	3987,26	-3987,26
3+10,00	0,08	90,97	0,41	912,88	0,41	4899,54	-4899,54
4+0,00	0,00	86,75	0,40	788,82	0,81	5688,56	-5687,75
4+9,20	0,00	0,00	0,00	307,99	0,81	5995,86	-5994,85
4+9,20	0,00	0,00	0,00	307,99	0,81	5995,86	-5994,85

NOTAS:

- 1- MEDIAS EM METROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2- OS RESÍDUOS GERADOS NO PROCESSO DE TRATAMENTO BIOLÓGICO E RESÍDUOS DO TRATAMENTO PRELIMINAR DEVERÃO SER REMOVIDOS PARA ATERRO SANITÁRIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAIBA.
- 3- CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE TERRAPLENAGEM:
 - INCLINAÇÃO DOS TALUDES DE CORTE: 1: (H-V)
 - INCLINAÇÃO DOS TALUDES DE ATERRO: 3:2(H-V)
 - INCLINAÇÃO DOS TALUDES DE CORTE EM ROCHA: 1:3(H-V)
 - FAZER REMOÇÃO DE 50 cm DE CAMADA DO SUBLEITO CASO SEJA CONSTATADO EM CAMPO A PRESENÇA DE SOLO MOLE/BAVA CAPACIDADE DE SUPORTE).

LEGENDA - TOPOGRAFIA:

- CURVA DE NÍVEL
- CORREÇÃO / RIO
- RODOVIA/ESTRADA
- MARCO TOPOGRÁFICO
- CERCA
- POSTE
- GRAMA EM PLACA
- PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
- ATERRO COMPACTADO 100% DO PN, DECLIVIDADE DO TALUDE 1,5:1 - H-V
- CORTE - DECLIVIDADE DO TALUDE 1: 1 - H-V
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
- GREIDE FINAL DO PAVIMENTO

REV.	DESCRIÇÃO	CONTRATADO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATADO	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	RESPT. TEC. CARLOS EDUARDO CASTRO ALMEIDA				
		REG. CREIA 782910				
		FRANCOIS				

CONTRATANTE: PREFEITURA DE JAPARAIBA / MG

MUNICÍPIO: JAPARAIBA / MG

BAIRRO: CAPOEIRÃO

TÍTULO: SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO
 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESCOTOS
 ETE - SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM

DATA: SET/16 ESCALA: 1:250

ASSINATURA: FRANCOIS

12/34